

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения МО "Северодвинск" на 2018-2028 г.г. для включения в схему теплоснабжения

№ п/п		Наименование мероприятий	Основные технические характеристики				Год реализации мероприятия	Расходы на реализацию тыс. руб,
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя			
					до реализации мероприятия	после реализа-ции меропри-ятия		
1	Реконструкция тепломатристры "Ц" от ТК-1-1Ц до ТК-1Ц и до ТП-0	126 м трассы	Диаметр, изоляция	325мм, минвата	377 мм, ППМ	2018	3 500	
2	Реконструкция тепломатристры "С" от ТК-7С до ТК-8С	142 м трассы	Диаметр, изоляция	377 мм, минвата	426 мм ППМ	2018	14 400	
3	Реконструкция теплосетей кв. 1 от ТК-6В до ТК-1/1	68 м трассы	Диаметр, изоляция	159 мм, минвата	219 мм, ППМ	2018	1 997	
4	Реконструкция тепломатристры "А" от ТК-31А до ТК-33А	290 м трассы	Диаметр, изоляция	630 мм минвата	630 мм ППМ	2019	19 654	
5	Реконструкция тепломатристры "И" от ТК-17И до ТК-19И	238 м трассы	Диаметр, изоляция	325 мм минвата	377 мм ППМ	2019	12 973	
6	Строительство теплосетей от ул.К.Маркса,57 до ТК-7/84	200 м трассы	Диаметр, изоляция	-	219 мм ППМ	2019	5 244	
7	Реконструкция тепломатристры "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х	151 м трассы	Диаметр, изоляция	219 мм, минвата	273 мм ППМ	2020	5 930	
8	Строительство теплосетей от ул.Комсомольская, 11 до ТК-8/22	400 м трассы	Диаметр, изоляция	-	325 мм ППМ	2022	17 735	
9	Реконструкция теплосетей кв.46 от ул. Южная, 18а до ул. Комсомольская, 11	28,1 м трассы	Диаметр, изоляция	159 мм, минвата	325 мм ППМ	2020	1 246	
10	Реконструкция тепломатристры "Е" от ТК-3Е до ТК-12Е	716 м трассы	Диаметр, изоляция	159, 194, 219, 273 мм минвата	219, 273, 325 мм ППМ	2022	30 175	
11	Реконструкция тепломатристры "Ю" от ТК-8Ю до ТК-35А	80,7 м трассы	Диаметр, изоляция	630 мм минвата	820 мм минвата	2022	11 038	
12	Реконструкция тепломатристры "Е" от ТК-5Е до ТК-6Е	115 м трассы	Диаметр, изоляция	219 мм минвата	273 мм ППМ	2022	7 190	
13	Реконструкция тепломатристры "Х" от ТК-2Х до ТК-12И	200 м трассы	Диаметр, изоляция	159 мм минвата	219 мм ППМ	2022	7 500	
14	Реконструкция тепломатристры "Н" от ТК- 6Н до точки подъёма стадион "Север"	290 м трассы	Диаметр, изоляция	426 мм минвата	530 мм ППМ	2020	5 239	